

Příloha č. 2 - PODROBNÝ POPIS PRACÍ

Tesařský materiál

prkna s impregnací	10 m ³
izolace uniroll profi 160	156,6 m ²
lepenka armobase IKO	420 m ²
spojovací materiál	
vyrovnávací latě 165 bm	0,6m ³
doprava prken	9m ³
doprava jízdné	

Tesařské práce

demontáž záklopu	351 m ²
demontáž izolace	115 m ²
ošetření napadených krovů + impregnace	
instalace izolace - uniroll profi 160-155 m ²	
instalace záklopu na krov v místě půdy 160 m ²	
instalace vyrovnávacích latí 185 bm	
instalace nad krokevního záklopu 351 m ²	
instalace lepenky armobase IKO - 351 m ²	
manipulace + přesun hmot - převýšení 10 m	
stavební jeřáb	
lešení	680 m ²

materiál pro klempířské a pokrývačské práce

dle podrobného rozpisu – viz níže

Spojovací materiál mimo podrobného rozpisu

doprava

výšková manipulace s materiálem

práce klempířské a pokrývačské

demontáž stávající krytiny včetně krajového plechování, střešních oken a žlabových prvků skladem na zem u stavby

montáž difuzní folie včetně kontralatí a těsnící pásy SB60

montáž odkapových lišt pod difuzní folii včetně větracího pásu Comax

výroba krajového plechování pro krytinu SK1 a Prefalc STUCCO

montáž krajového plechování pro krytinu SK1 a Prefalc STUCCO

montáž výlezového okna ke komínu 2 ks

výroba a montáž plechování ke komínu 2 ks

zpětná montáž stávajících oken Velux 2 ks

montáž prostupových hlavic 5 ks

pokládka krytiny Prefalc STUCCO antracit na římsách, pultové střeše a spodní části sedlové střechy nad vchodem

pokládka krytiny Capacco SK1 včetně dořezu
montáž stoupací plošiny ke komínu 2 ks
montáž odvětrávaného hřebene JETLUFTER STUCCO
montáž sněhových zachytávačů do krytiny Capacco v ploše nad vchodem
montáž sněhové zábrany na krytinu Prefalc nad vchodem
montáž žlabových prvků

Informace o určitých obchodních názvech nebo odkazy na obchodní firmy nebo označení původu apod., není nutno toto v nabídce dodržet, účastník to při zpracování nabídku bude chápat pouze jako vymezení standardu kvality.